



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Quarta-feira • 17 de Junho de 2020 • Ano • Nº 2031

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- **Esclarecimento Nº 002 Ao Edital da Tomada de Preço Nº 002/2020.**



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÃO



ESCLARECIMENTO Nº 002
AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020

Nos foi apresentado dois pedidos de esclarecimentos referente ao Edital da licitação Tomada de Preço nº 002/2020, conforme segue:

DO PEDIDO:

No primeiro pedido foi apresentado quatro questionamentos conforme abaixo:

- 01 - No edital não consta as planilhas orçamentárias e cronograma das Ruas do Estádio, solicito a disponibilização das mesmas.
- 02 - Solicito disponibilizar os LOTES que cada rua se encontra, pois no edital não tem essa informação.
- 3 - Será necessário fazer as planilhas parciais de cada Rua?
Exemplo: Rua A,B, C, E, F Patos é necessário fazer as planilhas parciais ou só a total que tem também o cronograma.
- 4 - na Cobertura das quadras no item Estrutura Metálica utiliza na planilha orçamentária tem o código "UPB - EST 01" ou Utiliza o código e nomenclatura da composição de preços unitários?

No segundo pedido foi apresentado três questionamentos conforme abaixo:

1. Em relação aos Lotes 004 e 005, pavimentação em paralelo, quais ruas compreende cada lote?
2. Não foi localizado no Edital disponibilizado os cronogramas físicosfinanceiros referente a Rua Amélia Rodrigues, Travessa Lajedo e Rua do Estádio.
3. Não foi localizado no Edital disponibilizado as planilhas orçamentárias referente a Rua do Estádio.

DA RESPOSTA:

Quanto ao questionamento feito no item 01, segue abaixo a resposta:

1 – As Planilhas referente a Rua do Estádio (BDI, CCF, PO Geral, PO trecho 01, PO trecho 02) encontra-se publicado no DOM, assim como, conforme previsão constante do item 5.4 do edital, o projeto completo poderá ser solicitado via e-mail ao setor de engenharia do município.

5.4 – O Anexo 01, Projeto Básico, servirá como orientação, sendo de responsabilidade do licitante o levantamento dos valores unitários em função do projeto. **Os arquivos que compõe o projeto básico poderão ser retirados no setor de engenharia do município EXCLUSIVAMENTE via e-mail engenharia@teofilandia.ba.gov.br , ou junto a publicação do edital no Diário Oficial do Município.**

2 - Resumo das ruas por lote - encontra-se em anexo a essa resposta e publicado no DOM

3 - Será necessário fazer as planilhas parciais de cada Rua?

Exemplo: Rua A,B, C, E, F Patos é necessário fazer as planilhas parciais ou só a total que tem também o cronograma. **EM RESPOSTA: Sim, será necessário fazer planilha individual por rua.**

4 - na Cobertura das quadras no item Estrutura Metálica utiliza na planilha orçamentária tem o código "UPB - EST 01" ou Utiliza o código e nomenclatura da composição de preços unitários?

EM RESPOSTA: a licitante poderá utilizar qualquer uma das nomenclaturas

Quanto ao questionamento feito no item 02, segue abaixo a resposta:

Questionamento 01 – 02 e 03, a resposta aos mesmos encontra-se publicado no DOM, assim como, conforme previsão constante do item 5.4 do edital, o projeto completo poderá ser solicitado via e-mail ao setor de engenharia do município.

5.4 – O Anexo 01, Projeto Básico, servirá como orientação, sendo de responsabilidade do licitante o levantamento dos valores unitários em função do projeto. **Os arquivos que compõe o projeto básico poderão ser retirados no setor de engenharia do município EXCLUSIVAMENTE via e-mail engenharia@teofilandia.ba.gov.br , ou junto a publicação do edital no Diário Oficial do Município.**

Ficam todos os licitantes cientes dos pedidos e respostas através da publicação deste esclarecimento no DOM, sendo mantidas todas as exigências do edital.

Teofilândia – BA, 17 de Junho de 2020

Joseney Oliveira Bispo
Presidente COPEL



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Gabinete

RESUMO TP 02/2020

LOTE 01	
COBERTURA	BOLA VERDE
LOTE 02	
COBERTURA	BOLA CANTO
LOTE 03	
COBERTURA	BOLA CIDADE NOVA

LOTE 04	
PAVIMENTAÇÃO	RUA ADEMIR RUA DA MARICOTA RUA DO ESTÁDIO RUA SERRINHA TRAVESSA DO LAJEDO

LOTE 05	
PAVIMENTAÇÃO	BAIRRO PATOS RUA A. RODRIGUES RUA E. DA CUNHA RUA CIPÓ TV. JOSÉ AMÉRCIO

José Elói de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
RN 0511299430 - CREA-BA 3009084570

WWW.TEOFILANDIA.BA.GOV.BR
Praça José Luiz Ramos, 84 – Centro – Teofilândia/BA
Cep: 48.770-000/Tel: (75) 3268-2150
CNPJ: 13.845.466/0001-30

UNião dos Municípios da Bahia		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA		OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL RUA MONTE ALEGRE			
ITEM	SERVIÇO	PRIMEIRO MES	SEGUNDO MES	TERCEIRO MES	TOTAL
	%				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	33,1169%	33,1169%	33,7662%	R\$ 0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	R\$ 0,00			R\$ 54.617,46
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.205,82	R\$ 18.205,82	R\$ 18.205,82	R\$ 356,98
				R\$ 356,98	
TOTAL		R\$ 18.205,82	R\$ 18.205,82	R\$ 18.562,80	R\$ 54.974,44

José Augusto da Silva Brandão
José Augusto da Silva Brandão
Engenheiro Civil
CREA nº 24.721/D



UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSÁVEL	JOSÉ ELOI
TOMADOR:	PREF. MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
GESTOR:	TÉRCIO NUNES

REFERÊNCIA	nov/19
Encargos sociais	73,34% Mês
Não Desonerado:	117,73% Hora

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL RUA AMÉLIA RODRIGUES								R\$	54.974,44	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total(R\$)	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$	-
1.2. PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM									R\$	54.617,46
1.2.1.	SINAPI	78472,00	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	985,28	R\$ 0,30	24,03%	R\$ 0,38	R\$ 347,83	
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. Af. 11/2019	M2	985,28	R\$ 1,42	24,03%	R\$ 1,77	R\$ 1.620,13	
1.2.3.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	985,28	R\$ 46,38	24,03%	R\$ 57,52	R\$ 52.649,50	
1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$	356,98
1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	985,28	R\$ 0,31	24,03%	R\$ 0,39	R\$ 356,98	

Jery Brito
Engenheiro Civil
CREA nº 24.731/D



Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ESTÁDIO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
			OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Local _____ Data QUARTA, 13 DE JANEIRO DE 2019

Responsável Técnico Nome: JOSÉ ELOI Título: ENGENHEIRO CIVIL CREA: 3000084570-BA ART	Responsável Tomador Nome: _____ Cargo: _____
--	--

		UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA			
MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL RUAS DO ESTÁDIO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	SERVIÇO	PRIMEIRO MES	SEGUNDO MES	TERCEIRO MES	TOTAL
	%	26,9800%	36,3277%	36,7828%	100%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.707,89			R\$ 1.707,89
2.0	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	R\$ 97.250,07	R\$ 97.250,07	R\$ 97.250,07	R\$ 291.750,22
3.0	ACESSIBILIDADE		R\$ 35.775,70	R\$ 35.775,70	R\$ 71.551,40
4.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 333,32	R\$ 666,64	R\$ 666,64	R\$ 1.333,28
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 1.674,71	R\$ 1.674,71
TOTAL		R\$ 99.291,28	R\$ 133.692,41	R\$ 135.367,12	R\$ 368.017,50



UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSÁVEL:	JOSÉ ELOI
TOMADOR:	PREF. MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
GESTOR:	TÉRCIO NUNES

REFERÊNCIA	nov/19
Encargos sociais	73,34% Mês
Não Desonerado:	117,73% Hora

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS DO ESTÁDIO										R\$	368.017,50
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total(R\$)		
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$	1.707,89
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 306,00	24,03%	R\$ 379,53	R\$	1.707,89	
1.2. PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM										R\$	291.750,22
1.2.1.	SINAPI	78472,00	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3488,98	R\$ 0,38	24,03%	R\$ 0,47	R\$	1.639,82	
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3488,98	R\$ 1,67	24,03%	R\$ 2,07	R\$	7.222,19	
1.2.3.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3488,98	R\$ 53,33	24,03%	R\$ 66,15	R\$	230.796,03	
1.2.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M	1120,00	R\$ 35,94	24,03%	R\$ 44,58	R\$	49.929,60	
1.2.5.	SINAPI	94275	CINTA DE CONFINAMENTO 100X15X13X20 CM	M	48,51	R\$ 35,94	24,03%	R\$ 44,58	R\$	2.162,58	
1.3. ACESSIBILIDADE										R\$	71.551,40
1.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	85,01	R\$ 601,52	24,03%	R\$ 746,07	R\$	63.423,41	
1.3.2.	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	17,58	R\$ 79,30	24,03%	R\$ 98,36	R\$	1.729,17	
1.3.3.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	19,00	R\$ 271,53	24,03%	R\$ 336,78	R\$	6.398,82	
1.4. SINALIZAÇÃO										R\$	1.333,28
1.4.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00	R\$ 81,24	24,03%	R\$ 100,76	R\$	403,04	
1.4.2.	ORSE	4249	Confeccção, montagem e instalação de placa de sinalização de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	6,00	R\$ 125,00	24,03%	R\$ 155,04	R\$	930,24	
1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$	1.674,71
1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	3488,98	R\$ 0,39	24,03%	R\$ 0,48	R\$	1.674,71	



UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSÁVEL:	JOSÉ ELOI
TOMADOR:	PREF. MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
GESTOR:	TÉRCIO NUNES

REFERÊNCIA:	nov/19
Encargos sociais:	73,34% Mês
Não Desonerado:	117,73% Hora

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS DO ESTÁDIO								R\$	280.442,09	
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total(R\$)	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$	1.707,89
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 306,00	24,03%	R\$ 379,53	R\$ 1.707,89	
1.2. PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM									R\$	221.693,19
1.2.1.	SINAPI	78472,00	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2640,00	R\$ 0,38	24,03%	R\$ 0,47	R\$ 1.240,80	
1.2.2.	SINAPI	100576	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2640,00	R\$ 53,33	24,03%	R\$ 66,15	R\$ 174.636,00	
1.2.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M	880,00	R\$ 35,94	24,03%	R\$ 44,58	R\$ 39.230,40	
1.2.5.	SINAPI	94275	CINTA DE CONFINAMENTO 100X15X13X20 CM	M	25,15	R\$ 35,94	24,03%	R\$ 44,58	R\$ 1.121,19	
1.3. ACESSIBILIDADE									R\$	55.107,17
1.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	66,98	R\$ 601,52	24,03%	R\$ 746,07	R\$ 49.974,01	
1.3.2.	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	11,10	R\$ 79,30	24,03%	R\$ 98,36	R\$ 1.091,80	
1.3.3.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	12,00	R\$ 271,53	24,03%	R\$ 336,78	R\$ 4.041,36	
1.4. SINALIZAÇÃO									R\$	666,64
1.4.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 81,24	24,03%	R\$ 100,76	R\$ 201,52	
1.4.2.	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	3,00	R\$ 125,00	24,03%	R\$ 155,04	R\$ 465,12	
1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$	1.267,20
1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	2640,00	R\$ 0,39	24,03%	R\$ 0,48	R\$ 1267,20	



UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSÁVEL	JOSÉ ELOI
TOMADOR:	PREF. MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
GESTOR:	TÉRCIO NUNES

REFERÊNCIA	nov/19
Encargos sociais	73,34% Mês
Não Desonerado:	117,73% Hora

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS DO ESTÁDIO								R\$	87.574,74	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total(R\$)	
1.2. PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM									R\$	70.057,03
1.2.1.	SINAPI	78472,00	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	848,98	R\$ 0,38	24,03%	R\$ 0,47	R\$ 399,02	
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	848,98	R\$ 1,67	24,03%	R\$ 2,07	R\$ 1.757,39	
1.2.3.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	848,98	R\$ 53,33	24,03%	R\$ 66,15	R\$ 56.160,03	
1.2.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M	240	R\$ 35,94	24,03%	R\$ 44,58	R\$ 10.699,20	
1.2.5.	SINAPI	94275	CINTA DE CONFINAMENTO 100X15X13X20 CM	M	23,36	R\$ 35,94	24,03%	R\$ 44,58	R\$ 1.041,39	
1.3. ACESSIBILIDADE									R\$	16.443,56
1.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,03	R\$ 601,52	24,03%	R\$ 746,07	R\$ 13.449,22	
1.3.2.	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	6,475	R\$ 79,30	24,03%	R\$ 98,36	R\$ 636,88	
1.3.3.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	7,00	R\$ 271,53	24,03%	R\$ 336,78	R\$ 2.357,46	
1.4. SINALIZAÇÃO									R\$	666,64
1.4.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 81,24	24,03%	R\$ 100,76	R\$ 201,52	
1.4.2.	ORSE	4249	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	3,00	R\$ 125,00	24,03%	R\$ 155,04	R\$ 465,12	
1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$	407,51
1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	848,98	R\$ 0,39	24,03%	R\$ 0,48	R\$ 407,51	



UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA

MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL RUA MONTE ALEGRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVICO	PRIMEIRO MES	TOTAL
	%	100,0000%	100%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.586,63	R\$ 1.586,63
2.0	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	R\$ 27.316,33	R\$ 27.316,33
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 147,40	R\$ 147,40
TOTAL		R\$ 29.050,35	R\$ 29.050,35

José Eli de Oliveira Neto
Supervisor Civil
Inscrição: CREA BA 120004270



UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSÁVEL	JOSÉ ELOI
TOMADOR:	PREF. MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
GESTOR:	TÉRCIO NUNES

REFERÊNCIA	nov/19
Encargos sociais	73,34% Mês
Não Desonerado:	117,73% Hora

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL TRAVESSA DO LAJEDO								R\$	29.050,35	
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total(R\$)	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$	1.586,63
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 306,00	24,03%	R\$ 379,53	R\$ 1.586,63	
1.2. PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM									R\$	27.316,33
1.2.1.	SINAPI	78472,00	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	330,55	R\$ 0,38	24,03%	R\$ 0,47	R\$ 144,33	
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	330,55	R\$ 1,67	24,03%	R\$ 2,07	R\$ 635,66	
1.2.3.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	330,55	R\$ 53,33	24,03%	R\$ 66,15	R\$ 20.313,40	
1.2.4.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	128,00	R\$ 39,46	24,03%	R\$ 48,94	R\$ 5.819,55	
1.2.5.	SINAPI	94275	CINTA DE CONFINAMENTO 100X15X13X30 CM	M	9,74	R\$ 35,94	24,03%	R\$ 44,58	R\$ 403,38	
1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$	147,40
1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	330,55	R\$ 0,39	24,03%	R\$ 0,48	R\$ 147,40	


 José Eloi de Oliveira Neto
 Engenheiro Civil
 RN 051255497 CREA-BA 200004570